



DD

- 3
3,2cm deski sosnowe
- 12cm ruszt drewniany z krawędziaków 7 5x12cm
- 10cm wełna mineralna
- folia PE
- istniejąca posadzka z marmuru łamanego
- istniejący strop odcinkowy

- 4
istniejący strop masywny
- sufit podwieszony w systemie GK,
- odp.ogniowa EI60 (2x płyta GKF gr.1,5cm na
- profilach stalowych +wełna min. gr.10cm)

- 1
strop drewniany istniejący
- istniejący sufit podwieszony zdjąć, a następnie
- zamontować:
- sufit podwieszony w systemie GK,
- odp.ogniowa EI60 (2x płyta GKF gr.1,5cm na
- profilach stalowych +wełna min. gr.10cm)

- 2
istniejąca posadzka z marmuru łamanego
- istniejący strop odcinkowy

PRZEKRÓJ D-D skala 1:100

		FIRMA PROJEKTOWA KWOLEK & JANUSKIEWICZ S.C.		
		WROCLAW, PL. KOŚCIUSZKI 22/13 Tel/Fax: (0-71)34-170-05 NIP: 897-16-12-879		
obiekt	LOKAL UŻYTKOWY W BUDYNKU MIESZKALNYM 50-224 Wrocław, plac Strzelecki 12			stadium P.W.
stanowisko	specjalność	imię, nazwisko	nr upraw.	podpis
projektant	elektr.	mgr inż. Barbara Majchrzak	98/88/UW	03. 2013
sprawdzający	elektr.	mgr inż. Alina Faliszewska	220/92/UW	1:100
temat	PRZEBUDOWA LOKALU USŁUGOWEGO NA PRACOWNIĘ GRAFICZNĄ			4
tytuł rys.	PRZEKRÓJ D-D - ZASILANIE WENTYLATORA DACHOWEGO - II ETAP			